

LE COÛT DES CHEVRERIES EN DEUX-SÈVRES

Caractéristiques de l'enquête

Cette enquête a été réalisée en 2009 auprès de 24 éleveurs caprins ayant construit une chèvrerie en 2007 et 2008.

Les données sont des moyennes indicatives et ne relèvent pas d'une étude statistique.

Les critères de comparaison suivants ont été utilisés :

- A la place de chèvre ou de chevrette (avec 3 chèvres /ml d'auge pour les chèvres et 3,5 chevrettes / ml pour les bâtiments chevrettes)
- Au m² construit
- Par poste ou place de traite pour le bloc traite
- Selon les postes d'investissement afin de comparer au mieux les différents types de bâtiments
 - Investissement total (1)
 - Investissement total (1) hors bloc traite, hors distributeur et stockage de concentrés et hors mise aux normes PMPOA (2)
 - Idem (2) hors terrassement et branchements
 - Bloc traite

Bâtiment chevrettes

4 enquêtes	Dur (3)	Tunnel (1)
Nbre de places (3,5 chevrettes / ml d'auge)	111	210
Nbre de m ²	220	360
Investissement total (terrassement, gros œuvre, équipement intérieur)	23 956	25 108
Prix par place chevrette	218	120
Prix par m ²	111	70

Comparaison chèvres en dur (charpente bois ou métal) et tunnel (couverture bâche ou tôle)

(Chèvrerie + bloc traite avec ou sans bâtiment chevrettes attenant)

(13 enquêtes)

(13 enquêtes)	Bâtiments Tunnels (5)			Bâtiments Durs (7)			Bâtiment dur autoconstruit Entièrement (1)
	Moyenne	Ecart		Moyenne	Ecart		
		Mini	Maxi		Mini	Maxi	
Investissement total	234 654 €			287 542 €			367 836 €
Nbre de places chèvres	537	288	1200	538	252	1248	1200
Nbre m² construits	1406 m²	784 m²	2600 m²	1652 m²	708 m²	3446 m²	3990 m²
Prix à la place de chèvre	455 €	310 €	726 €	539 €	452 €	858 €	307 €
Hors mise aux normes, matériel bloc de traite, stockage concentrés							
Prix à la place	325 €			340 €			133 €
Prix au m²	117 €			106 €			40 €
Idem ci-dessus hors terrassement et branchements = bâtiment seul							
Prix à la place	288 €	167 €	455 €	305 €	211 €	611 €	125€
Prix au m²	104 €	77 €	128 €	95 €	68 €	110 €	38 €
Coût terrassement par m² construit	10			10			2

Note : A la place de chèvre, les tunnels ne sont que 5,5 % moins chers que les bâtiments durs.
 Au m² construit, les tunnels sont 9,5 % plus chers que les bâtiments durs
 Les tunnels sont systématiquement isolés en toiture.

Coût du bloc traite (matériel de traite + eau + électricité + contention : sortie rapide ou roto ou autre)

(15 enquêtes)

	Quai (10)			Roto (5)		
	Moyenne	Ecart		Moyenne	Ecart	
		Mini	Maxi		Mini	Maxi
Nbre de postes de traite	23	14	30	55	36	64
Nbre de places de traite	64	50	120	55	36	64
Investissement total	55 250 €	30 388 €	80 880 €	141 023 €	112 368 €	190 000 €
€ / poste de traite	2 400 €	1 813 €	3 449 €	2 616 €	2 041 €	3 121 €
€ / place de traite	956 €	355 €	1 724 €	2 616 €	2 041 €	3 121 €
Dont matériel traite	38 764 €	23 385 €	57 013 €	69 600 €	50 000 €	75 284 €
€ / poste de traite	1 720 €	1 149 €	2 376 €	1 308 €	1 098 €	1 756 €
Dont sortie rapide / Roto	9 710 €	1 223 €	25 000 €	54 891 €	34 065 €	115 000 €
€/place de traite	161 €	20 €	417 €	985 €	672 €	1 797 €

Comparaison chèvreries avec ou sans bâtiment chevrettes (bâtiments dur et tunnels confondus)

(11 enquêtes)

	Sans bâtiment chevrettes (6)			Avec bâtiment chevrettes (5)		
	Moyenne	Ecart		Moyenne	Ecart	
		Mini	Maxi		Mini	Maxi
Investissement total	259 115 €			318 117 €		
nbre de places chèvres	522			603		
nbre m² construits	1461 m²			1904 m²		
Prix / chèvre logée	497 €	407 €	610 €	581 €	311 €	858 €
Hors mise aux normes, matériel bloc de traite, stockage concentrés						
Prix à la place	315 €			393 €		
Prix au m²	113 €			110 €		
Idem hors terrassement et branchements = bâtiment seul						
Prix à la place	278 €	211 €	302 €	350 €	167 €	611 €
Prix au m²	100 €			98 €		
Coût terrassement par m² construit	12 €			10 €		

Stockage et distributeur de concentrés

- Distributeur automatique de concentrés :
Investissement moyen : 23 000 €
- Stockage des concentrés (silos + vis)
Investissement moyen : 9 000 €

Mise aux normes = gestion des eaux blanches

18 enquêtes (Type et nombre)	Moyenne	Ecart		Remarques
		Mini	Maxi	
Fosses géomembrane (3)	10 183	4 500	17 150	
Citerne souple (12)	7 477	3 251	14 461	
Bassin tampon de sédimentation (1) (avec épandage sur prairie)	5 627			Auto construit éleveur
Filtre planté de réseaux (2)	13 878			Réalisé par entreprise
Coût moyen d'une mise aux normes par exploitation	8 536 €			

Agrandissement de chèvrerie

	8 enquêtes	Ecart	
		Mini	Maxi
Nbre de places	210	80	360
Nbre de m²	605	268	1 149
Investissement total (terrassement, gros œuvre, équipement intérieur)	66 547 €	19 749 €	139 756 €
Prix / chèvre	314 €	165 €	494 €
Prix par m²	107 €	66 €	165 €